



Nuova Linea di alimentazione

Descrizione intervento

Installazione di n 2 Dual SPLIT composti da
 n lunita' esterna Mod 2MXXM50N2V1B e
 n 2 unita' interne Mod FTXXM25M o con analoghe caratteristiche
 le unita' esterne saranno installate nel sottotetto.
 Dovra' inoltre essere installata la nuova linea di alimentazione

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Lavori Pubblici Via O.Rossi n. 9 - 21100 - Varese ATS Insubria		AZIENDA SANITARIA LOCALE della Provincia di Varese U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Lavori Pubblici Via O.Rossi n. 9 - 21100 - Varese
Progettista Impianti Elettrici Per. Ind Massimo Dagrada	Località: BUSTO ARSIZIO P.zza Plebiscito IMPIANTI ELETTRICI E AFFINI CLIMATIZZATORI	
Scala TAV. ELE.01.01	Progetto : 16/03/2018	

	Unita' interna FTXXM25M potenza 2,5/2,8 KW
	Raffrescamento/riscaldamento
	Unita esterna 2MXXM50N2V1B assorbimento medio 1,20 KW per 2 unita da 2,5/2,8 KW

	N 4 FTXXM25M	KW 0.56
	N 2 2MXXM50N2V1B	KW 1.20

CONSUMI ELETTRICI		
N 4 X	0.56 KW	2,24 KW
N 2 X	1,20 KW	2,40 KW
TOTALE		4,64 KW