




Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia,
all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

CUP: G35E23000170002 (CUP Derivato da CUP Master I83C22000640005)

COMMITTENTE:

direttore generale:
dott. SALVATORE GIOIA

responsabile del procedimento:
ing. MARZIA MOLINA


**PROGETTISTI:**

progetto architettonico:
arch. Andrea Taddia



progetto impianti meccanici
elettrici, antincendio e
coordinamento
della sicurezza in fase di
progettazione:
ing. Roberto Taddia



3				
2				
1	12/03/2024	Revisione per Validazione	FC	AA
0	28/02/2024	Prima emissione	FC	AA
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
 Consortio Stabile - S.c.ar.l Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13 Tel. 02/45490600 Fax 02/45490601			Elaborato N. A-031	
Oggetto			Scala	
PROGETTO ESECUTIVO			Data 28/02/2024	
Descrizione Computo metrico estimativo Opere edili			Commessa 2024701	
			Nome File E4701-A-031-01-CMEdi	

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1	1C.01.040	OPERE COMPIUTE			
		DEMOLIZIONI - RIMOZIONI			
		ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI			
		I prezzi di opere di demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dimensionali indicati; questi limiti sono riferiti ad ogni singolo intervento di demolizioni chiaramente staccato da altri eventuali interventi sullo stesso elemento strutturale; ad esempio nel caso di esecuzione di diversi fori o aperture staccati l'uno dall'altro, sullo stesso elemento strutturale, ogni foro o apertura dovrà essere valutato con prezzo relativo alla relativa volumetria.			
	1C.01.040.0060	Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità			
		Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas			
		1) diam. 100 mm			
		59 (3.14*0.2) * 10	6,30		
		46 (3.14*0.2) * 10	6,30		
		2) diam. 250 mm			
2	1C.01.040.0060	52 (3.14*0.35) * 10	11,00		
		50 4 * (3.14*0.35) * 10	44,00		
		48 (3.14*0.35) * 10	11,00		
		44 (3.14*0.35) * 10	11,00		
		43 (3.14*0.35) * 10	11,00		
		Totale m x cm	100,60	0,84	84,50
	1C.01.040.0060	Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità			
		Nuovo Cavedio Impianti_Scarico Lavandini			
		PT-58UffCopie/P1-V001 (0.2*2+0.55*2) * 10	15,00		
		PT-40Bagno/P1-V022 (0.25*2+0.85*2) * 10	22,00		
3	1C.01.040.0070	PT-31UffCopie/P1-V037 (0.5*2+0.25*2) * 10	15,00		
		Totale m x cm	52,00	0,84	43,68
	1C.01.040.0070	Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, con seghe elettriche, elettroidrauliche, a scoppio, con disco diamantato fino alla profondità di 70 cm. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili e l'allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di superficie tagliata.			
		Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas			
		1) diam. 100 mm			
		59 3.14*0.055*0.055	0,01		
		46 3.14*0.055*0.055	0,01		
		2) diam. 250 mm			
		52 3.14*0.13*0.13	0,05		
		50 4*(3.14*0.13*0.13)	0,21		
4	1C.01.040.0070	48 3.14*0.13*0.13	0,05		
		44 3.14*0.13*0.13	0,05		
		43 3.14*0.13*0.13	0,05		
		Totale m²	0,43	194,74	83,74
	1C.01.040.0070	Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, con seghe elettriche, elettroidrauliche, a scoppio, con disco diamantato fino alla profondità di 70 cm. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani			
		A RIPORTARE PIANO PRIMO			211,92
		A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI			211,92
		A RIPORTARE OPERE EDILI			211,92
		A RIPORTARE			211,92

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			211,92
		di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili e l'allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di superficie tagliata.			
		Nuovo Cavedio Impianti_Scarico Lavandini			
		PT-58UffCope/P1-V001 0.55 * 0.2	0,11		
		PT-40Bagno/P1-V022 0.85 * 0.25	0,21		
		PT-31UffCope/P1-V037 0.5 * 0.25	0,13		
		Totale m²	0,45	194,74	87,63
5	1C.01.040.0070	Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, con seghe elettriche, elettroidrauliche, a scoppio, con disco diamantato fino alla profondità di 70 cm. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili e l'allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di superficie tagliata.			
		Griglia Sovrapressione			
		1) Prospetto Ovest			
		Griglia 1, 3 2 * 0.4 * 0.35	0,28		
		Griglia 2 1 * 0.6 * 0.35	0,21		
		Griglia 4 1 * 0.3 * 0.25	0,08		
		2) Prospetto Est			
		Griglia 1 1 * 0.5 * 0.35	0,18		
		Griglia 2 1 * 0.4 * 0.35	0,14		
		Griglia 3 1 * 0.3 * 0.25	0,08		
		Totale m²	0,97	194,74	188,90
	1C.01.040.0120	OPERE COMPIUTE			
		DEMOLIZIONI - RIMOZIONI			
		ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI I prezzi di opere di demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dimensionali indicati; questi limiti sono riferiti ad ogni singolo intervento di demolizioni chiaramente staccato da altri eventuali interventi sullo stesso elemento strutturale; ad esempio nel caso di esecuzione di diversi fori o aperture staccati l'uno dall'altro, sullo stesso elemento strutturale, ogni foro o apertura dovrà essere valutato con prezzo relativo alla relativa volumetria.			
		Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisorie, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:			
6	1C.01.040.0120.c	- con diametro da 36 a 65 mm			
		Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas			
		- diam. 30 mm			
		50 2 * (3.14*0.004)	0,02		
		Totale m	0,02	60,02	1,20
7	1C.01.040.0120.c	- con diametro da 36 a 65 mm			
		Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas			
		- diam. 45 mm			
		43 3.14*0.055	0,17		
		Totale m	0,17	60,02	10,20
8	1C.01.040.0120.c	- con diametro da 36 a 65 mm			
		Scarico Lavandini			
		- diam. 50 mm			
		A RIPORTARE PIANO PRIMO			499,85
		A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI			499,85
		A RIPORTARE OPERE EDILI			499,85
		A RIPORTARE			499,85

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			499,85
		Solaio PT-10Ufficio/P1-59Screening 3.14*0.06	0,19		
		Solaio PT-49Ufficio/P1-67Lab.Acque 3.14*0.06	0,19		
		Totale m	0,38	60,02	22,81
	1C.01.050.0030	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI SOLAI - VOLTE Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisorie di sostegno e protezione; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas			
9	1C.01.050.0030.c	1) diam. 100 mm 59 3.14*0.05*0.05 46 3.14*0.05*0.05 2) diam. 250 mm 52 3.14*0.125*0.125 50 4*(3.14*0.125*0.125) 48 3.14*0.125*0.125 44 3.14*0.125*0.125 43 3.14*0.125*0.125	0,01 0,01 0,05 0,20 0,05 0,05 0,05		
		Totale m²	0,42	33,72	14,16
10	1C.01.050.0030.c	- da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante Nuovo Cavedio Impianti_Scarico Lavandini P1 PT-58UffCopie/P1-V001 0.65 * 0.3 PT-40Bagno/P1-V022 0.93 * 0.33 PT-31UffCopie/P1-V037 0.6 * 0.35	0,20 0,31 0,21		
		Totale m²	0,72	33,72	24,28
	1C.01.070.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI TAVOLATI Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisorie e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili Apertura Cavedio per passaggio Impianti_Scarico Lavandini 38 1.8 * 3.25			
11	1C.01.070.0010.b		5,85		
		Totale m²	5,85	12,94	75,70
12	1C.01.070.0010.c	- fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili - Demolizione Tramezzi V013/V014 2 * 1.80 * 3.25 V017/V018 2 * 1.8 * 3.25 V032/V034 2.7 * 3.25 V034/V035 2.4 * 3.25 V036/V037 2 * 3.25	11,70 11,70 8,78 7,80 6,50		
		A RIPORTARE PIANO PRIMO			636,80
		A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI			636,80
		A RIPORTARE OPERE EDILI			636,80
		A RIPORTARE			636,80

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			636,80
		V039/V040 2.2 * 3.25	7,15		
		V040/V042 2.5 * 3.25	8,13		
		V039/V041 2.6 * 3.25	8,45		
		V041/V042 2.6 * 3.25	8,45		
		V043/V44 2.5 * 3.25	8,13		
		V043/V045 2.6 * 3.25	8,45		
		V045/V046 2.6 * 3.25	8,45		
		V044/V046 2.2 * 3.25	7,15		
		- Detrazione Porte			
		A dedurre			
		V034/V035_dim 85x210 1 * 0.85 * 2.1	-1,79		
		V039/V041_dim 85x210 1 * 0.85 * 2.1	-1,79		
		V040/V042_dim 85x210 1 * 0.85 * 2.1	-1,79		
		V043/V044_dim 85x210 1 * 0.85 * 2.1	-1,79		
		V045/V046_dim 85x210 1 * 0.85 * 2.1	-1,79		
		Totale m²	101,89	15,13	1.541,60
	1C.01.090.0010	OPERE COMPIUTE			
		DEMOLIZIONI - RIMOZIONI			
		VERIFICA DI STABILITA' INTONACI E SCROSTAMENTO			
		Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro:			
13	1C.01.090.0010.b	- in locali con altezza fino a 4,00 m, compreso piani di lavoro, spostamento e copertura di piccoli suppellettili presenti			
		Verifica presenza intonaco ammalorato in supporto al rivestimento rimosso			
		vedi voce n. 20 (Prog. 17 q.ta = 20,34)	20,34		
		Totale m²	20,34	2,61	53,09
	1C.01.090.0020	OPERE COMPIUTE			
		DEMOLIZIONI - RIMOZIONI			
		VERIFICA DI STABILITA' INTONACI E SCROSTAMENTO			
		Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento			
14	1C.01.090.0020.b	- in cattivo stato di conservazione			
		Rimozione intonaco in supporto al rivestimento rimosso			
		vedi voce n. 20 (Prog. 17 q.ta = 20,34)	20,34		
		Totale m²	20,34	10,20	207,47
	1C.01.100.0010	OPERE COMPIUTE			
		DEMOLIZIONI - RIMOZIONI			
		DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche.			
		Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:			
15	1C.01.100.0010.a	- in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento			
		Demolizione Pavimenti_Finitura - Ceramica			
		V017/V018 1.3	0,00		
		V048/V049 1.25	1,25		
		A RIPORTARE PIANO PRIMO			2.438,96
		A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI			2.438,96
		A RIPORTARE OPERE EDILI			2.438,96
		A RIPORTARE			2.438,96

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
16	1C.01.100.0010.b	RIPORTO			2.438,96
		V036/V037 0.5	0,50		
		- Detrazione tramezzi demoliti			
		A dedurre			
		V017/V018 2 * 1.8 * 0.1	-0,36		
		V048/V049 1 * 4.15 * 0.1	-0,42		
		V036/V037 1 * 1.65 * 0.1	-0,17		
		Totale m²	0,80	10,44	8,35
		- resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)			
		Demolizione Pavimenti_Finitura - PVC			
		V013/V014 1.3	1,30		
		V032/V034 0.9	0,90		
	1C.01.120.0010	V034/V035 0.8	0,80		
		V040 5.4	5,40		
		V041 5.8	5,80		
		V044 5.6	5,60		
		V045 6.1	6,10		
		- Detrazione tramezzi demoliti			
		A dedurre			
		V013/V014 2 * 1.8 * 0.1	-0,36		
		V032/V034 1 * 2.7 * 0.1	-0,27		
		V034/V035 1 * 2.4 * 0.1	-0,24		
		V039/V040 1 * 2.15 * 0.1	-0,22		
		V039/V041 1 * 2.6 * 0.1	-0,26		
17	1C.01.120.0010.a	V040/V042 1 * 2.45 * 0.1	-0,25		
		V041/V042 1 * 2.6 * 0.1	-0,26		
		V043/V044 1 * 2.5 * 0.1	-0,25		
		V043/V045 1 * 2.6 * 0.1	-0,26		
		V044/V046 1 * 2.2 * 0.1	-0,22		
		V045/V046 1 * 2.6 * 0.1	-0,26		
		Totale m²	23,05	5,95	137,15
		OPERE COMPIUTE			
		DEMOLIZIONI - RIMOZIONI			
		RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI			
		Queste operazioni sono da contabilizzare solo se eseguite su supporti che vengono mantenuti; se i muri o tavolati interessati vengono demoliti, questi interventi sono compresi nella demolizione del tavolato e non devono essere contabilizzati in aggiunta.			
		Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento			
		- in piastrelle di ceramica, gres e simili.			
	1C.01.140.0010	Rimozione Rivestimento Piastrelle			
		V034 (2.1+1.8) * 1.8	7,02		
		V041 (1.8+1.8) * 1.8	6,48		
		V045 (1.9+1.9) * 1.8	6,84		
		Totale m²	20,34	9,52	193,64
		OPERE COMPIUTE			
		A RIPORTARE PIANO PRIMO			2.778,10
		A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI			2.778,10
		A RIPORTARE OPERE EDILI			2.778,10
		A RIPORTARE			2.778,10

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			2.778,10
		DEMOLIZIONI - RIMOZIONI			
		RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME			
		Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:			
18	1C.01.140.0010.a	- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito			
		Rimozione Porte Interne_Legno			
		- Porta 90x210_P01			
		V017 1.00 * 0.90 * 2.10	1,89		
		V018 1.00 * 0.90 * 2.10	1,89		
		Totale m²	3,78	22,30	84,29
19	1C.01.140.0010.b	- con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.			
		Rimozione Porte Interne_Legno			
		- Porta 85x210			
		V013 1.00 * 0.85 * 2.10	1,79		
		V019 1.00 * 0.85 * 2.10	1,79		
		V035 1.00 * 0.85 * 2.10	1,79		
		V039 1.00 * 0.85 * 2.10	1,79		
		V042 1.00 * 0.85 * 2.10	1,79		
		V043 1.00 * 0.85 * 2.10	1,79		
		V046 1.00 * 0.85 * 2.10	1,79		
		V049 1.00 * 0.85 * 2.10	1,79		
		V051 1.00 * 0.85 * 2.10	1,79		
		Totale m²	16,11	14,85	239,23
20	1C.01.140.0010.b	- con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.			
		Rimozione Finestra Interna_Legno			
		- Finestra 110x130 cm			
		V053 1.1 * 1.3	1,43		
		Totale m²	1,43	14,85	21,24
	1C.01.140.0050	OPERE COMPIUTE			
		DEMOLIZIONI - RIMOZIONI			
		RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME			
		Rimozione di perline o pannelli di legno di rivestimento, lavagne a muro e similari:			
		- con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento.			
		Rimozione Pedana h 20,00 cm			
		V030			
		1) Pedana 4.3 * 2.3	9,89		
		2) Supporti (4.3*2+2.3*2) * 0.2	2,64		
		Totale m²	12,53	2,60	32,58
21	1C.01.140.0050.b	OPERE COMPIUTE			
		DEMOLIZIONI - RIMOZIONI			
		RIMOZIONE OPERE DA FABBRO			
		Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre:			
		A RIPORTARE PIANO PRIMO			3.155,44
		A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI			3.155,44
		A RIPORTARE OPERE EDILI			3.155,44
		A RIPORTARE			3.155,44

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI

C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
22	1C.01.150.0010.a	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> <p>- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito</p> <p>Porta tagliafuoco e tenuta ai fumi_dim. 90+30 x 215</p> <p>V052 (0.9+0.3) * 2.15</p>	2,58	21,59	3.155,44
		Totale m²	2,58		55,70
	1C.01.170	<p>OPERE COMPIUTE</p> <p>DEMOLIZIONI - RIMOZIONI</p> <p>RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO - SANITARI</p>		26,14	365,96
23	1C.01.170.0010	<p>Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.</p> <p>Rimozione Apparecchi Sanitari</p> <p>1) Lavabo</p> <p>V016 1</p> <p>V026 1</p> <p>V038 1</p> <p>2) Piatto Doccia</p> <p>V009 1</p> <p>V010 1</p> <p>V013 1</p> <p>V014 1</p> <p>V017 1</p> <p>V045 1</p> <p>3) Vasca da Bagno</p> <p>V002 1</p> <p>V036 1</p> <p>4) Vaso wc</p> <p>V016 1</p> <p>V038 1</p> <p>V045 1</p>	<p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p>		
		Totale Cadauno	14,00		
	1C.01.180.0010	<p>OPERE COMPIUTE</p> <p>DEMOLIZIONI - RIMOZIONI</p> <p>RIMOZIONE TUBAZIONI - CANNE</p> <p>Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento.</p>		1,78	11,75
24	1C.01.180.0010.c	<p>- superiore a 2", a vista</p> <p>Rimozione Canali Impianto Meccanico</p> <p>V021 1.3+2</p> <p>V022 1.3+2</p>	<p>3,30</p> <p>3,30</p>		
		Totale m	6,60		
	1C.06.750.0070	<p>OPERE COMPIUTE</p> <p>MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI</p> <p>MODIFICHE MURATURE NELLE RISTRUTTURAZIONI</p> <p>Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa fornitura e posa falso telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati, per singoli o</p> <p style="text-align: right;"><i>A RIPORTARE PIANO PRIMO</i></p> <p style="text-align: right;"><u>A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</u></p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE OPERE EDILI</p> <p style="text-align: right;"><i>A RIPORTARE</i></p>			<p>3.588,85</p> <p>3.588,85</p> <p>3.588,85</p> <p>3.588,85</p>

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI

C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
25	1C.06.750.0070.b	RIPORTO più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro interni, in: - forato 12 cm Apertura Vano Porta - Porta 90x210 V006/V017 1 * (0.09+0.05*2) * (2.1+0.5)		135,96	3.588,85
		Totale m²	0,49		66,62
			0,49		
		Totale P1 - PIANO PRIMO Euro			3.655,47
		A RIPOARTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI			3.655,47
		A RIPOARTARE OPERE EDILI			3.655,47
		A RIPOARTARE			3.655,47

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

PC - PIANO COPERTURA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			3.655,47
	1C.01.040	OPERE COMPIUTE			
		DEMOLIZIONI - RIMOZIONI			
		ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI I prezzi di opere di demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dimensionali indicati; questi limiti sono riferiti ad ogni singolo intervento di demolizioni chiaramente staccato da altri eventuali interventi sullo stesso elemento strutturale; ad esempio nel caso di esecuzione di diversi fori o aperture staccati l'uno dall'altro, sullo stesso elemento strutturale, ogni foro o apertura dovrà essere valutato con prezzo relativo alla relativa volumetria.			
26	1C.01.040.0060	Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità			
		Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas			
		1) diam. 100 mm			
		59 (3.14*0.2) * 10	6,30		
		46 (3.14*0.2) * 10	6,30		
		2) diam. 250 mm			
		52 (3.14*0.35) * 10	11,00		
		50 4 * (3.14*0.35) * 10	44,00		
		48 (3.14*0.35) * 10	11,00		
		44 (3.14*0.35) * 10	11,00		
		43 (3.14*0.35) * 10	11,00		
		Totale m x cm	100,60	0,84	84,50
27	1C.01.040.0070	Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, con seghe elettriche, elettroidrauliche, a scoppio, con disco diamantato fino alla profondità di 70 cm. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili e l'allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di superficie tagliata.			
		Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas			
		1) diam. 100 mm			
		59 3.14*0.055*0.055	0,01		
		46 3.14*0.055*0.055	0,01		
		2) diam. 250 mm			
		52 3.14*0.13*0.13	0,05		
		50 4*(3.14*0.13*0.13)	0,21		
		48 3.14*0.13*0.13	0,05		
		44 3.14*0.13*0.13	0,05		
		43 3.14*0.13*0.13	0,05		
		Totale m²	0,43	194,74	83,74
28	1C.01.040.0070	Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, con seghe elettriche, elettroidrauliche, a scoppio, con disco diamantato fino alla profondità di 70 cm. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili e l'allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di superficie tagliata.			
		Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas			
		- Taglio Copertura			
		1) Prospetto Ovest			
		- Dim. 85x75 - num.3 3 * 0.85 * 0.75	1,91		
		- Dim. 45x75 - num.1 1 * 0.45 * 0.75	0,34		
		A RIPORTARE PIANO COPERTURA			168,24
		A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI			3.823,71
		A RIPORTARE OPERE EDILI			3.823,71
		A RIPORTARE			3.823,71

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

PC - PIANO COPERTURA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			3.823,71
		2) Prospetto Est			
		- Dim. 70x75 - num.1 1 * 0.7 * 0.75	0,53		
		- Dim. 65x75 - num.1 1 * 0.65 * 0.75	0,49		
		Totale m²	3,27	194,74	636,80
	1C.01.040.0120	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI I prezzi di opere di demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dimensionali indicati; questi limiti sono riferiti ad ogni singolo intervento di demolizioni chiaramente staccato da altri eventuali interventi sullo stesso elemento strutturale; ad esempio nel caso di esecuzione di diversi fori o aperture staccati l'uno dall'altro, sullo stesso elemento strutturale, ogni foro o apertura dovrà essere valutato con prezzo relativo alla relativa volumetria. Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisorie, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:			
29	1C.01.040.0120.c	- con diametro da 36 a 65 mm Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas - diam. 45 mm 43 3.14*0.055	0,17		
		Totale m	0,17	60,02	10,20
	1C.01.050.0030	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI SOLAI - VOLTE Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisorie di sostegno e protezione; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:			
30	1C.01.050.0030.c	- da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas 1) diam. 100 mm 59 3.14*0.05*0.05 46 3.14*0.05*0.05 2) diam. 250 mm 52 3.14*0.125*0.125 50 4*(3.14*0.125*0.125) 48 3.14*0.125*0.125 44 3.14*0.125*0.125 43 3.14*0.125*0.125	0,01 0,01 0,05 0,20 0,05 0,05 0,05		
		Totale m²	0,42	33,72	14,16
	1C.01.060.0010	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:			
31	1C.01.060.0010.b	-lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici coibentati, resina Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas			
		A RIPORTARE PIANO COPERTURA			829,40
		A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI			4.484,87
		A RIPORTARE OPERE EDILI			4.484,87
		A RIPORTARE			4.484,87

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

PC - PIANO COPERTURA

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

PR - PIANO RIALZATO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			4.520,09
	1C.01.070.0010	OPERE COMPIUTE			
		DEMOLIZIONI - RIMOZIONI			
		DEMOLIZIONE DI TAVOLATI			
		Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisorie e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori:			
32	1C.01.070.0010.b	- fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili			
		Apertura Cavedio per passaggio Impianti_Scarico Lavandini P1			
		3 - Ripostiglio 1.8 * 3.25	5,85		
		7 - Ripostiglio 1.9 * 3.25	6,18		
		23 - Ripostiglio 1.9 * 3.25	6,18		
		27 - Ripostiglio 1.8 * 3.25	5,85		
		31 - Ufficio Copie_Lato 1 0.35 * 3.25	1,14		
		31 - Ufficio Copie_Lato 2 0.6 * 3.25	1,95		
		34 - Ripostiglio 1.8 * 3.25	5,85		
		39 - Ufficio_Lato 1 0.3 * 3.25	0,98		
		39 - Ufficio_Lato 2 0.3 * 3.25	0,98		
		40 - Bagno 0.95 * 3.25	3,09		
		44 - Ufficio 1.8 * 3.25	5,85		
		48 - Archivio_Lato 1 0.3 * 3.25	0,98		
		48 - Archivio_Lato 2 0.3 * 3.25	0,98		
		53 - Ripostiglio 1.8 * 3.25	5,85		
		58 - Ufficio Copie_Lato 1 0.3 * 3.25	0,98		
		58 - Ufficio Copie_Lato 2 0.65 * 3.25	2,11		
		Totale m²	54,80	12,94	709,11
		Totale PR - PIANO RIALZATO Euro			709,11
		Totale C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Euro			5.229,20
		A RIPORTARE OPERE EDILI			5.229,20
		A RIPORTARE			5.229,20

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C04 - ONERI DI DISCARICA

P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			5.229,20
	1C.27.050.0100	OPERE COMPIUTE			
		SMALTIMENTO RIFIUTI			
		CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA			
		Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:			
33	1C.27.050.0100.f	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010			
		Oneri Centro di Recupero/Descarica			
		- Piastrelle in ceramica_P 40 Kg/mq			
		vedi voce n. 10 (Prog. 15 q.ta = 0,80) 40/100	0,32		
		vedi voce n. 20 (Prog. 17 q.ta = 20,34) 0.4	8,14		
		- Controsoffitti a pannelli_P 35 Kg/mq			
		vedi voce n. 30 (Prog. 67 q.ta = 212,80) 35/100	74,48		
		- Tramezzi_P 1700 Kg/mc			
		1) Sp. 12,00 cm			
		vedi voce n. 45 (Prog. 25 q.ta = 0,49) (1700/100) * 0.12	1,00		
		2) Sp. 10,00 cm			
		vedi voce n. 50 (Prog. 12 q.ta = 101,89) (1700/100) * 0.1	173,21		
		vedi voce n. 740 (Prog. 11 q.ta = 5,85) (1700/100) * 0.1	9,95		
		- Sanitari			
		1) Lavabo_P 35 Kg/cad 3*35/100	1,05		
		2) Piatto Doccia_P 35 Kg/cad 6*35/100	2,10		
		3) Vasca da Bagno_P 100 Kg/cad 2*100/100	2,00		
		4) Vaso Igienico_P 20 Kg/cad 3*20/100	0,60		
		- Intonaco_P 30 Kg/mq			
		vedi voce n. 21 (Prog. 14 q.ta = 20,34) 30/100	6,10		
		- Muratura_P 1700 Kg/mc			
		vedi voce n. 825 (Prog. 5 q.ta = 0,97) (1700/100) * 0.4	6,60		
		- Solaio misto laterocemento_P 1700 Kg/mc			
		vedi voce n. 601 (Prog. 3 q.ta = 0,43) (1700/100) * 0.3	2,19		
		vedi voce n. 602 (Prog. 9 q.ta = 0,42) (1700/100) * 0.3	2,14		
		vedi voce n. 631 (Prog. 4 q.ta = 0,45) (1700/100) * 0.3	2,30		
		- Muratura in laterizio - sp. 0,40_P 1700 Kg/mc			
		vedi voce n. 825 (Prog. 5 q.ta = 0,97) (1700/100) * 0.4	6,60		
		Totale 100 kg	298,78	1,95	582,62
34	1C.27.050.0100.g	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero autorizzato			
		Oneri Centro di Recupero/Descarica			
		- Porte Interne_P 12 Kg/mq			
		vedi voce n. 40 (Prog. 19 q.ta = 16,11) 12/100	1,93		
		- Finestra Interna_P 20 Kg/mq			
		vedi voce n. 410 (Prog. 20 q.ta = 1,43) 20/100	0,29		
		- Pedana h 20,00 cm_P 7,70 Kg/mq			
		vedi voce n. 440 (Prog. 21 q.ta = 12,53) 7.7/100	1,00		
		Totale 100 kg	3,22	18,16	58,48
		Totale P1 - PIANO PRIMO Euro			641,10
		A RIPORTARE ONERI DI DISCARICA			641,10
		A RIPORTARE OPERE EDILI			5.870,30
		A RIPORTARE			5.870,30

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C04 - ONERI DI DISCARICA

PC - PIANO COPERTURA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			5.870,30
	1C.27.050.0100	OPERE COMPIUTE			
		SMALTIMENTO RIFIUTI			
		CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA			
		Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:			
35	1C.27.050.0100.f	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010			
		Oneri Centro di Recupero/Discarica			
		- Taglio Copertura_P 1700 Kg/mc			
		vedi voce n. 780 (Prog. 28 q.ta = 3,27) (1700/100) * 0.5	27,80		
		- Solaio misto laterocemento_P 1700 Kg/mc			
		vedi voce n. 542 (Prog. 30 q.ta = 0,42) (1700/100) * 0.3	2,14		
		vedi voce n. 541 (Prog. 27 q.ta = 0,43) 0.3	0,13		
		- Muratura in laterizio - sp. 0,40_p 1700 Kg/mc			
		vedi voce n. 780 (Prog. 28 q.ta = 3,27) (1700/100) * 0.4	22,24		
		Totale 100 kg	52,31	1,95	102,00
		Totale PC - PIANO COPERTURA Euro			102,00
		A RIPORTARE ONERI DI DISCARICA			743,10
		A RIPORTARE OPERE EDILI			5.972,30
		A RIPORTARE			5.972,30

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI

PR - PIANO RIALZATO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
36	1C.27.050.0100	OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:			5.972,30
	1C.27.050.0100.f	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Oneri Centro di Recupero/Discarica - Pareti Cavedi_P 1700 Kg/mc vedi voce n. 650 (Prog. 32 q.ta = 54,80) (1700/100) * 0.1			
		Totale 100 kg	93,16		
			93,16	1,95	181,66
		<i>Totale PR - PIANO RIALZATO Euro</i> <u>Totale C04 - ONERI DI DISCARICA Euro</u>			<i>181,66</i> <u>924,76</u>
		A RIPORTARE OPERE EDILI A RIPORTARE			6.153,96 6.153,96

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C05 - MURATURE E PARTIZIONI INTERNE

P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			6.153,96
	1C.06.070.0100	OPERE COMPIUTE			
		MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI			
		TAVOLATI IN LATERIZIO			
		Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di spessore:			
		- 8 cm			
		M02 - sp. 8,00 cm			
		1) Tamponamento Porte			
		61/61.b - Porta 85x210 (0.85+0.05*2) * (2.1+0.05)	2,04		
		65/65.a - Porta 90x210 (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05)	2,15		
		65.a/66 - Porta 90x210 (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05)	2,15		
		37/72 - Porta 90x210 (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05)	2,15		
		2) Tamponamento Finestre			
		38/72 - Finestra 110x130 cm 1.1 * 1.3	1,43		
		3) Tamponamento Passaggi canali			
		37 2 * 0.7 * 0.5	0,70		
		42 2 * 0.7 * 0.5	0,70		
		4) Tramezzi			
		46/47 2.7 * 3.25	8,78		
		Totale m²	20,10	38,29	769,63
	1C.06.070.0100.a	- 8 cm			
		M04 - sp. 8,00 cm			
		Chiusura Cavedio per passaggio Impianti_Scarico Lavandini			
		42_Lato 1 0.35 * 3.25	1,14		
		42_Lato 2 0.65 * 3.25	2,11		
		42_Lato 1 0.35 * 3.25	1,14		
		42_Lato 2 0.7 * 3.25	2,28		
		63_Lato 1 0.3 * 3.25	0,98		
		63_Lato 2 0.65 * 3.25	2,11		
		Totale m²	9,76	38,29	373,71
	1C.06.070.0100.b	- 12 cm			
		M01 - sp. 12,00 cm			
		1) Tramezzi			
		38/39 6.30 * 3.25	20,48		
		- Detrazione Porte_dim. 90x210 - P01			
		A dedurre			
		38/39 1 * 0.9 * 2.1	-1,89		
		A sommare			
		2) Tamponamento Porte			
		40/43 - Porta 85x210 (0.85+0.05*2) * (2.1+0.05)	2,04		
		Totale m²	20,63	49,34	1.017,88
	1C.06.740	OPERE COMPIUTE			
		MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI			
		RIPRISTINO SUPERFICIALE MURATURE			
		Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature con frammenti di laterizio e malta compresa la preparazione delle superfici con rimozione delle parti incoerenti, la scarnitura delle connessioni, la pulizia, i piani di lavoro interni.			
		A RIPORTARE PIANO PRIMO			2.161,22
		A RIPORTARE MURATURE E PARTIZIONI INTERNE			2.161,22
		A RIPORTARE OPERE EDILI			8.315,18
		A RIPORTARE			8.315,18

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

P1 - PIANO PRIMO

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI

C05 - MURATURE E PARTIZIONI INTERNE

PC - PIANO COPERTURA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			8.673,98
	1C.06.180.0050	OPERE COMPIUTE			
		MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI			
		MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO NORMALE			
		Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompressi, con inert normali, da intonacare, colore grigio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:			
		- spess. cm 8			
		Espulsione Gas			
		1) Prospetto Ovest			
		- Dim. 85x75 - num.3			
		Lato 1,2 (2*3) * 0.75 * 2.8	12,60		
		Lato 3 (1*3) * 0.85 * 2.8	7,14		
		Lato 4 (1*3) * 0.85 * 2.35	5,99		
		- Dim. 45x75 - num.1			
		Lato 1,2 2 * 0.75 * 2.8	4,20		
		Lato 3 1 * 0.45 * 2.8	1,26		
		Lato 4 1 * 0.45 * 2.35	1,06		
		2) Prospetto Est			
		- Dim. 70x75 - num.1			
		Lato 1,2 2 * 0.75 * 2.8	4,20		
		Lato 3 1 * 0.7 * 2.8	1,96		
		Lato 4 1 * 0.7 * 2.35	1,65		
		- Dim. 65x75 - num.1			
		Lato 1,2 2 * 0.75 * 2.8	4,20		
		Lato 3 1 * 0.65 * 2.8	1,82		
		Lato 4 1 * 0.65 * 2.35	1,53		
		Totale m²	47,61		
		<i>Totale PC - PIANO COPERTURA Euro</i>		32,23	1.534,47
					<i>1.534,47</i>
		A RIPORTARE MURATURE E PARTIZIONI INTERNE			4.054,49
		A RIPORTARE OPERE EDILI			10.208,45
		A RIPORTARE			10.208,45

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI

C05 - MURATURE E PARTIZIONI INTERNE

PR - PIANO RIALZATO

[illegible]

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C05 - MURATURE E PARTIZIONI INTERNE

PS - PIANO SEMINTERRATO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			12.406,68
	1C.06.250.0220	OPERE COMPIUTE			
		MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI			
		MURATURE IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA			
		Muratura in blocchi semipieni di conglomerato cementizio ed argilla espansa, con finitura esterna facciavista su entrambe le facce, posti in opera con malta fluida/boiacca direttamente nell'incastro orizzontale del manufatto per un'altezza massima di 2,70 m. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni :			
43	1C.06.250.0220.b	- spessore 12 cm, classe di resistenza al fuoco REI 180			
		M03			
		Vano Bombole Gas 2 * 3.55 * 2.5	17,75		
		Totale m²	17,75	34,46	611,67
		Totale PS - PIANO SEMINTERRATO Euro			611,67
		Totale C05 - MURATURE E PARTIZIONI INTERNE Euro			6.864,39
A RIPORTARE OPERE EDILI					13.018,35
A RIPORTARE					13.018,35

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C06 - INTONACI E RASATURE

P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			13.018,35
44	1C.07.110	OPERE COMPIUTE			
		INTONACI - RASATURE - FINITURE			
		INTONACI INTERNI CON MALTE TRADIZIONALI			
	1C.07.110.0010	Rinzafo su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con malta di sabbia e cemento, dosaggio a 400 kg di cemento 32,5 R, compresi i piani di lavoro interni.			
		Rimozione Rivestimento Piastrelle_Nuovo Intonaco (Locali da SdF)			
		vedi voce n. 20 (Prog. 17 q.ta = 20,34)	20,34		
		Totale m²	20,34	4,54	92,34
45	1C.07.110.0020	OPERE COMPIUTE			
		INTONACI - RASATURE - FINITURE			
		INTONACI INTERNI CON MALTE TRADIZIONALI			
	1C.07.110.0020.a	Intonaco rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, compreso il rinzafo e i piani di lavoro interni:			
		- tirato in piano a frattazzo			
		Rimozione Rivestimento Piastrelle_Nuovo Intonaco			
		vedi voce n. 380 (Prog. 44 q.ta = 20,34)	20,34		
		Totale m²	20,34	13,22	268,89
46	1C.07.110	OPERE COMPIUTE			
		INTONACI - RASATURE - FINITURE			
		INTONACI INTERNI CON MALTE TRADIZIONALI			
	1C.07.110.0040	Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzafo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arriciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni			
		Intonaco Civile			
		1) Tramezzi (M01) - sp. 12,00 cm (2 lati)			
		vedi voce n. 60 (Prog. 39 q.ta = 20,63) 2	41,26		
		2) Tramezzi (M02) - sp. 8,00 cm (2 lati)			
		38/39 2 * 6.30 * 3.25	40,95		
		46/47 2 * 2.7 * 3.25	17,55		
		3) Rappezzi Demolizione Tramezzi (Locali da SdF)			
		- Pareti:			
		V013/V014 (2*2) * 0.1 * 3.25	1,30		
		V017/V018 (2*2) * 0.1 * 3.25	1,30		
		V032/V034 2 * 0.1 * 3.25	0,65		
		V034/V035 2 * 0.1 * 3.25	0,65		
		V036/V037 2 * 0.1 * 3.25	0,65		
		V039/V040 2 * 0.1 * 3.25	0,65		
		V040/V042 2 * 0.1 * 3.25	0,65		
		V039/V041 2 * 0.1 * 3.25	0,65		
		V041/V042 2 * 0.1 * 3.25	0,65		
		V043/V44 2 * 0.1 * 3.25	0,65		
		V043/V045 2 * 0.1 * 3.25	0,65		
		V045/V046 2 * 0.1 * 3.25	0,65		
		- Soffitti:			
		V013/V014 2 * 1.80 * 0.1	0,36		
		V017/V018 2 * 1.8 * 0.1	0,36		
		V032/V034 2.7 * 0.1	0,27		
		V034/V035 2.4 * 0.1	0,24		
		A RIPIANTARE PIANO PRIMO			361,23
		A RIPIANTARE INTONACI E RASATURE			361,23
		A RIPIANTARE OPERE EDILI			13.379,58
		A RIPIANTARE			13.379,58

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C06 - INTONACI E RASATURE

P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			13.379,58
		V036/V037 2 * 0.1	0,20		
		V039/V040 2.2 * 0.1	0,22		
		V040/V042 2.5 * 0.1	0,25		
		V039/V041 2.6 * 0.1	0,26		
		V041/V042 2.6 * 0.1	0,26		
		V043/V44 2.5 * 0.1	0,25		
		V043/V045 2.6 * 0.1	0,26		
		V045/V046 2.6 * 0.1	0,26		
		V044/V046 2.2 * 0.1	0,22		
		Totale m²	112,27	20,30	2.279,08
47	1C.07.110.0040	Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzafo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni			
		Intonaco Civile			
		- Tramezzi (M04) - sp. 8,00 cm (1 lato)			
		vedi voce n. 720 (Prog. 38 q.ta = 9,76)	9,76		
		Totale m²	9,76	20,30	198,13
	1C.07.710	OPERE COMPIUTE			
		INTONACI - RASATURE - FINITURE			
		RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI			
48	1C.07.710.0080	Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti di vani e simili. Compresi i piani di lavoro interni, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente			
		1) Tamponamento Porte (2 lati)			
		61/61.b - Porta 85x210 2 * (0.85+0.05*2) * (2.1+0.05)	4,09		
		65/65.a - Porta 90x210 2 * (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05)	4,30		
		65.a/66 - Porta 90x210 2 * (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05)	4,30		
		37/72 - Porta 90x210 2 * (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05)	4,30		
		40/43 - Porta 85x210 2 * (0.85+0.05*2) * (2.1+0.05)	4,09		
		3) Tamponamenti aperture e passaggi canali			
		38/72 2 * 1.3 * 3.25	8,45		
		37 - Canale (2 lati tramezzo + 1 lato cavedio) (2+1) * 0.7 * 0.5	1,05		
		42 - Canale (2 lati tramezzo + 1 lato cavedio) (2+1) * 0.7 * 0.5	1,05		
		Totale m²	31,63	36,21	1.145,32
		Totale P1 - PIANO PRIMO Euro			3.983,76
		A RIPORTARE INTONACI E RASATURE			3.983,76
		A RIPORTARE OPERE EDILI			17.002,11
		A RIPORTARE			17.002,11

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI

C06 - INTONACI E RASATURE

PC - PIANO COPERTURA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
49	1C.07.300.0010	OPERE COMPIUTE			17.002,11
		INTONACI - RASATURE - FINITURE			
		INTONACI COLORATI IN PASTA			
		Intonaco minerale colorato monocappa con malta premiscelata a base di calce, leganti idraulici, inerti selezionati e additivi, applicato su pareti verticali in due mani consecutive, lisciato, grattato e lavato; esclusi i ponteggi esterni; applicato:			
		- su laterizio e blocchi in cemento, con applicazione manuale			
		Espulsione Gas			
		1) Prospetto Ovest			
		- Dim. 85x75 - num.3			
		Lato 1,2 (2*3) * 0.75 * 0.8	3,60		
		Lato 3 (1*3) * 0.85 * 0.8	2,04		
	Lato 4 (1*3) * 0.85 * 0.6	1,53			
	- Dim. 45x75 - num.1				
	Lato 1,2 2 * 0.75 * 0.8	1,20			
	Lato 3 1 * 0.45 * 0.8	0,36			
	Lato 4 1 * 0.45 * 0.6	0,27			
	1) Prospetto Est				
	- Dim. 70x75 - num.1				
	Lato 1,2 2 * 0.75 * 0.8	1,20			
	Lato 3 1 * 0.7 * 0.8	0,56			
	Lato 4 1 * 0.7 * 0.6	0,42			
	- Dim. 65x75 - num.1				
	Lato 1,2 2 * 0.75 * 0.8	1,20			
	Lato 3 1 * 0.65 * 0.8	0,52			
	Lato 4 1 * 0.65 * 0.6	0,39			
		Totale m²	13,29	31,96	424,75
		Totale PC - PIANO COPERTURA Euro			424,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI
C06 - INTONACI E RASATURE
PR - PIANO RIALZATO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
50	1C.07.110	OPERE COMPIUTE			17.426,86
		INTONACI - RASATURE - FINITURE			
		INTONACI INTERNI CON MALTE TRADIZIONALI			
	1C.07.110.0040	Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinza ffo , intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni			
		Chiusura Cavedio per passaggio Impianti_Scarico Lavandini P1			
		vedi voce n. 660 (Prog. 42 q.ta = 57,41)	57,41		
		Totale m²	57,41	20,30	1.165,42
		Totale PR - PIANO RIALZATO Euro			1.165,42

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI
C06 - INTONACI E RASATURE
PS - PIANO SEMINTERRATO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
51	1C.09.020.0010	OPERE COMPIUTE			18.592,28
		PROTEZIONE ANTINCENDIO			
		INTONACI SPECIALI ANTINCENDIO			
		Intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a base gesso con inerti costituiti da silici espanse; testato e certificato secondo norme di prova europee EN 13381-3, applicato su murature e solai, spessore minimo cm 2, per garantire resistenza R120; compreso il rinzafo e la finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato. Esclusa l'eventuale rasatura di finitura; con esecuzione:			
		- manuale			
	1C.09.020.0010.a	Vano Bombole Gas 9.5	9,50		
		Totale m²	9,50	25,44	241,68
		Totale PS - PIANO SEMINTERRATO Euro			241,68
		Totale C06 - INTONACI E RASATURE Euro			5.815,61
A RIPORTARE OPERE EDILI					18.833,96
A RIPORTARE					18.833,96

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C07 - SOTTOFONDI, MASSETTI E CAPPE

P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			18.833,96
	1C.08.250.0020	OPERE COMPIUTE			
		SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE			
		MASSETTI A RAPIDO ASCIUGAMENTO CON MALTE PREMISCELATE			
		Massetto di livellamento ad alta resistenza, realizzato con impasto autolivellante di premiscelato a base di cementi speciali a presa ed idratazione rapide, sabbie silicee selezionate, resine ed additivi, applicato a spatola:			
		- spessore fino a 10 mm a indurimento ultrarapido			
		Livellamento sottofondo			
		- Rapezzi pavimetazione - Finitura_Pavimenti PVC			
		1) Rimozione Sanitari			
		50 - Doccia 0.8	0,80		
		61.b - Doccia 0.95*2	1,90		
		64 - Vasca 2.7	2,70		
		65.a - Doccia 0.9	0,90		
		2) Rimozione Tramezzi			
		48 - Tramezzo 1,2,3 0.8*3	2,40		
		48 - Tramezzo 4 0.65	0,65		
		50 - Tramezzo 1,2,3 0.8*3	2,40		
		50 - Tramezzo 4 0.65	0,65		
		61.b - Tramezzo 1,2 0.6*2	1,20		
		65.a - Tramezzo 1,2 0.6*2	1,20		
		3) Rifacimento Completo			
		V040 5.4	5,40		
		V041 5.8	5,80		
		V044 5.6	5,60		
		V045 6.1	6,10		
		Totale m²	37,70	11,28	425,26
	1C.08.250.0020.a	- spessore fino a 10 mm a indurimento ultrarapido			
		Livellamento sottofondo			
		- Rapezzi pavimetazione - Finitura_Pavimenti Ceramica/Gres			
		1) Rimozione Sanitari			
		47 - Vasca 2.7	2,70		
		59.a - Doccia 0.9	0,90		
		59.b - Doccia 0.9	0,90		
		64 - Vasca 2.7	2,70		
		65.a - Doccia 0.9	0,90		
		2) Rimozione Tramezzi			
		43 1.3	1,30		
		47 0.55	0,55		
		65.a 1.3	1,30		
		Totale m²	11,25	11,28	126,90
		Totale P1 - PIANO PRIMO Euro			552,16
		Totale C07 - SOTTOFONDI, MASSETTI E CAPPE Euro			552,16
		A RIPORTARE OPERE EDILI			19.386,12
		A RIPORTARE			19.386,12

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI

PC - PIANO COPERTURA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
54	1C.10.100.0010	OPERE COMPIUTE			19.386,12
		ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI			
		ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE			
		Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni pedonabili, realizzato con pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione 260 kPa; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:			
		- 50 mm			
		Chiusura Superiore_Espulsione Gas - sp. 5,00 cm			
		1) Prospetto Ovest			
		- Dim. 85x75 - num.3 3 * 0.85 * 0.75	1,91		
		- Dim. 45x75 - num.1 1 * 0.45 * 0.75	0,34		
		2) Prospetto Est			
	- Dim. 70x75 - num.1 1 * 0.7 * 0.75	0,53			
	- Dim. 65x75 - num.1 1 * 0.65 * 0.75	0,49			
		Totale m²	3,27	17,15	56,08
		Totale PC - PIANO COPERTURA Euro			56,08
		Totale C09 - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI Euro			56,08
A RIPIANTARE OPERE EDILI					19.442,20
A RIPIANTARE					19.442,20

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C10 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

PC - PIANO COPERTURA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			19.442,20
55	1C.13.160	OPERE COMPIUTE			
	1C.13.160.0020	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE			
		SISTEMI IMPERMEABILI POSATI A FREDDO			
		Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e non ai raggi solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -20°, biarmata (TNT poliestere da 150 gr/m2 e TNT velo vetro da 55 gr/m2, raschiati in superficie), resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T2-T3); compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m², saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.			
		Impermeabilizzazione_Espulsione Gas			
		- Primo strato 4 mm			
		1) Prospetto Ovest			
		- Dim. 85x75 - num.3			
		Fronte 3 * 0.85 * 1.1	2,81		
		Retro/Laterali 3 * (0.85+0.75*2) * 0.95	6,70		
		- Dim. 45x75 - num.1			
		Fronte 0.45 * 1.1	0,50		
		Retro/Laterali (0.45+0.75*2) * 0.95	1,85		
		2) Prospetto Est			
		- Dim. 70x75 - num.1			
		Fronte 0.7 * 1.1	0,77		
		Retro/Laterali (0.7+0.75*2) * 0.95	2,09		
		- Dim. 65x75 - num.1			
		Fronte 0.65 * 1.1	0,72		
		Retro/Laterali (0.65+0.75*2) * 0.95	2,04		
		Totale m²	17,48	32,21	563,03
56	1C.13.160.0030	Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai raggi solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4 + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -22°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con velo vetro), resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T3); compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m², saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.			
		Impermeabilizzazione_Espulsione Gas			
		- Secondo strato 4 mm + scaglie ardesiate			
		vedi voce n. 770 (Prog. 55 q.ta = 17,48)	17,48		
		Totale m²	17,48	32,80	573,34
57	1C.13.160.0030	Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai raggi solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4 + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -22°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con velo vetro), resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T3); compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m², saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.			
		Chiusura Superiore - Impermeabilizzazione_Espulsione Gas			
		- Primo strato 4 mm			
		A RIPORTARE PIANO COPERTURA			1.136,37
		A RIPORTARE OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE			1.136,37
		A RIPORTARE OPERE EDILI			20.578,57
		A RIPORTARE			20.578,57

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C10 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

PC - PIANO COPERTURA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
58	1C.13.160.0030	RIPORTO			20.578,57
		1) Prospetto Ovest			
		- Dim. 85x75 - num.3 3 * 0.85 * 1.7	4,34		
		- Dim. 45x75 - num.1 1 * 0.45 * 1.7	0,77		
		2) Prospetto Est			
		- Dim. 70x75 - num.1 1 * 0.7 * 1.7	1,19		
		- Dim. 65x75 - num.1 1 * 0.65 * 1.7	1,11		
		Totale m²	7,41	32,80	243,05
		Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai raggi solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4 + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -22°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con velo vetro), resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T3); compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m², saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.			
		Chiusura Superiore - Impermeabilizzazione_Espulsione Gas			
- Secondo strato 4 mm + scaglie ardesiate	7,41				
vedi voce n. 804 (Prog. 57 q.ta = 7,41)	7,41	32,80	243,05		
		Totale m²	7,41		
		Totale PC - PIANO COPERTURA Euro			1.622,47
		Totale C10 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE Euro			1.622,47
A RIPORTARE OPERE EDILI					21.064,67
A RIPORTARE					21.064,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI
C11 - OPERE DA LATTONIERE
IO - INTERA OPERA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
59	1C.14.100.0020	OPERE COMPIUTE			21.064,67
		OPERE DA LATTONIERE			
		PEZZI SPECIALI GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE			
		Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili; in opera, comprese assistenze murarie, in:			
	1C.14.100.0020.c	- lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²)			
		Mascheratura Canali in facciata_Locale Gas			
		- Canale 1 6.5*(3.8+16.1*0.05)	29,93		
		- Canale 2 6.5*(3.8+16.1*0.05)	29,93		
		Totale kg	59,86	18,83	1.127,16
		Totale IO - INTERA OPERA Euro			1.127,16
		A RIPORTARE OPERE DA LATTONIERE			1.127,16
		A RIPORTARE OPERE EDILI			22.191,83
		A RIPORTARE			22.191,83

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI

C11 - OPERE DA LATTONIERE

PC - PIANO COPERTURA

- 31 -

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C13 - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI E COPRIGIUNTI

P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			24.222,45
61	1C.18.150.0030	OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER INTERNO PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATE Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:			
	1C.18.150.0030.e	- 30 x 30 cm, colori chiari Rapezzi pavimetazione - Finitura_Pavimenti Ceramica/Gres - P01/P02 vedi voce n. 100 (Prog. 53 q.ta = 11,25)	11,25		
		Totale m²	11,25	38,04	427,95
	1C.18.450.0035	OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER INTERNO PAVIMENTI VINILICI Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 2,9-3,3 kg/m², spessore 2,0mm, classe EN685 34/43 gruppo d'abrasione P (EN660-1), NON direzionale, finitura superficiale poliuretanica PUR, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con:			
62	1C.18.450.0035.b	- teli di altezza 100 ÷ 200 cm Rapezzi pavimetazione - Finitura_Pavimenti PVC - P03 vedi voce n. 90 (Prog. 52 q.ta = 37,70)	37,70		
		Totale m²	37,70	36,62	1.380,57
	1C.18.450.0250	OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER INTERNO PAVIMENTI VINILICI Saldatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle o teli vinilici per pavimenti, con interposizione di filetto in PVC e refilatura finale, compresa pulizia finale e assistenza muraria. Per pavimenti:			
	1C.18.450.0250.a	- in teli Finitura_Pavimenti PVC - Saldatura - P03 vedi voce n. 95 (Prog. 62 q.ta = 37,70)	37,70		
		Totale m	37,70	2,71	102,17
64	1C.18.600.0010	OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER INTERNO ZOCCOLINI Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria:			
	1C.18.600.0010.a	- 60 x 9 mm, incollato o inchiodato Zoccolino_Pavimenti PVC			
		1) Rappezzi Traccia Tramezzo demolito			
		43 2 * 0.1	0,20		
		44 4 * 0.1	0,40		
		47 2 * 0.1	0,20		
		48 8 * 0.1	0,80		
		50 8 * 0.1	0,80		
		61 4 * 0.1	0,40		
		65.a 4 * 0.1	0,40		
		2) Nuovo Tramezzo			
		46 2.7	2,70		
		47 2.7	2,70		
		Totale m	8,60	4,87	41,88
		A RIPIANTARE PIANO PRIMO			1.952,57
		A RIPIANTARE PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI E COPRIGIUNTI			1.952,57
		A RIPIANTARE OPERE EDILI			26.175,02
		A RIPIANTARE			26.175,02

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C13 - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI E COPRIGIUNTI

P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			26.175,02
	1C.19.050.0040	OPERE COMPIUTE			
		RIVESTIMENTI			
		RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA			
		Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie:			
65	1C.19.050.0040.d	- 30 x 30 cm, colori chiari			
		Rapezzi rivestimento_ Ceramica/Gres - R04			
		61.b 2 * 0.5 * 1.8	1,80		
		65.a 2 * 0.5 * 1.8	1,80		
		Totale m²	3,60	38,47	138,49
	1C.24.770.0010	OPERE COMPIUTE			
		OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE			
		PULIZIA - PROTEZIONE			
		Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati.			
66	1C.24.770.0010.a	- pulizia di pavimenti e superfici orizzontali in genere			
		Sgrassatura pavimenti esistenti			
		38 27.6	27,60		
		39 58.3	58,30		
		55 15.5	15,50		
		56 26.3	26,30		
		Totale m²	127,70	0,62	79,17
		Totale P1 - PIANO PRIMO Euro			2.170,23
		<u>Totale C13 - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI E COPRIGIUNTI</u>			<u>2.170,23</u>
		<u>Euro</u>			
		A RIPORTARE OPERE EDILI			26.392,68
		A RIPORTARE			26.392,68

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C14 - CONTROSOFFITTI E VELETTE

P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			26.392,68
	1C.20.700	OPERE COMPIUTE			
		CONTROSOFFITTI - PARETI MOBILI			
		RIPRISTINI CONTROSOFFITTI			
67	1C.20.700.0010	Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.			
		Smontaggio/Rimontaggio Controsoffitto_Tipo C01			
		V006 72.2	72,20		
		V052 50.6	50,60		
		V053 90	90,00		
		Totale m²	212,80	3,61	768,21
68	1C.20.700.0010	Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.			
		Smontaggio/Rimontaggio Controsoffitto_Tipo C02			
		V026 26.3	26,30		
		V031 15.5	15,50		
		Totale m²	41,80	3,61	150,90
	1C.20.700.0020	OPERE COMPIUTE			
		CONTROSOFFITTI - PARETI MOBILI			
		RIPRISTINI CONTROSOFFITTI			
		Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in gesso, con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.			
69	1C.20.700.0020.a	- con pannelli lisci			
		Sostituzione lastre Controsoffitto_Tipo C01 (5%)			
		vedi voce n. 30 (Prog. 67 q.ta = 212,80) 0.05	10,64		
		Totale m²	10,64	16,85	179,28
	1C.20.700.0030	OPERE COMPIUTE			
		CONTROSOFFITTI - PARETI MOBILI			
		RIPRISTINI CONTROSOFFITTI			
		Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in fibra minerale con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.			
70	1C.20.700.0030.a	- pannelli a bordi diritti			
		Sostituzione lastre Controsoffitto_Tipo C02 (5%)			
		vedi voce n. 35 (Prog. 68 q.ta = 41,80) 0.05	2,09		
		Totale m²	2,09	15,79	33,00
		Totale P1 - PIANO PRIMO Euro			1.131,39
		A RIPORTARE CONTROSOFFITTI E VELETTE			1.131,39
		A RIPORTARE OPERE EDILI			27.524,07
		A RIPORTARE			27.524,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI
C14 - CONTROSOFFITTI E VELETTE
PR - PIANO RIALZATO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
71	1C.20.700	OPERE COMPIUTE			27.524,07
		CONTROSOFFITTI - PARETI MOBILI			
		RIPRISTINI CONTROSOFFITTI			
	1C.20.700.0010	Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.			
		Pssaggio Impianti_Scarico Lavandini P1 1	1,00		
		Totale m²	1,00	3,61	3,61
		Totale PR - PIANO RIALZATO Euro			3,61
		Totale C14 - CONTROSOFFITTI E VELETTE Euro			1.135,00

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI

C17 - OPERE DA FABBRO

P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
72	1M.09.080.0010	OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA GRIGLIE ESTERNE Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di alette antipioggia e rete antivolatile. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - fino a 0,30 m²			27.527,68
	1M.09.080.0010.a	Griglia Sovrapressione 1) Prospetto Ovest Griglia 1, 3 2 * 0.4 * 0.35 Griglia 2 1 * 0.6 * 0.35 Griglia 4 1 * 0.3 * 0.25 2) Prospetto Est Griglia 1 1 * 0.5 * 0.35 Griglia 2 1 * 0.4 * 0.35 Griglia 3 1 * 0.3 * 0.25			
		Totale m²	0,28 0,21 0,08 0,18 0,14 0,08		
			0,97	439,71	426,52
		Totale P1 - PIANO PRIMO Euro			426,52
<div>A RIPORTARE OPERE DA FABBRO</div> <div>A RIPORTARE OPERE EDILI</div> <div>A RIPORTARE</div>					<div>426,52</div> <div>27.954,20</div> <div>27.954,20</div>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI
C17 - OPERE DA FABBRO
PC - PIANO COPERTURA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
73	1M.09.080.0010	RIPORTO			27.954,20
		OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI			
		DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA			
		GRIGLIE ESTERNE			
		Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di alette antipioggia e rete antivolatile.			
73	1M.09.080.0010.a	Grandezze (m²: superficie frontale):			
		- alluminio - fino a 0,30 m²			
		Griglia Antianimale_Espulsione Gas			
		1) Prospetto Ovest 0.06*7	0,42		
		2) Prospetto Est 0.06*2	0,12		
		Totale m²	0,54	439,71	237,44
		Totale PC - PIANO COPERTURA Euro			237,44
		A RIPORTARE OPERE DA FABBRO			663,96
		A RIPORTARE OPERE EDILI			28.191,64
		A RIPORTARE			28.191,64

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C17 - OPERE DA FABBRO

PS - PIANO SEMINTERRATO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			28.191,64
	1C.22.700.0040	OPERE COMPIUTE			
		OPERE DA FABBRO			
		REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO			
		Grandi riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio:			
74	1C.22.700.0040.a	- porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione			
		Inserimento Grigliato_PA1			
		24 - dim. 120x245 1 * 1.2 * 2.45	2,94		
		Totale m²	2,94	75,04	220,62
	1M.09.080.0010	OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI			
		DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA			
		GRIGLIE ESTERNE			
		Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di alette antipioggia e rete antivolatile.			
		Grandezze (m²: superficie frontale):			
75	1M.09.080.0010.g	- alluminio - oltre 2,70 m²			
		Inserimento Grigliato_PA1			
		vedi voce n. 480 (Prog. 74 q.ta = 2,94)	2,94		
		Totale m²	2,94	241,60	710,30
		<i>Totale PS - PIANO SEMINTERRATO Euro</i>			930,92
		<u>Totale C17 - OPERE DA FABBRO Euro</u>			<u>1.594,88</u>
		A RIPORTARE OPERE EDILI			29.122,56
		A RIPORTARE			29.122,56

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C19 - OPERE DA VERNICIATORE

P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			29.122,56
	1C.24.100.0020	OPERE COMPIUTE			
		OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE			
		PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE			
		Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:			
76	1C.24.100.0020.a	- primer in dispersione acquosa			
		Tinteggiatura Idropittura_Primer			
		1) Tamponamento Porte			
		61/61.b - Porta 85x210 (1 lato - Loc.61) (0.85+0.05*2) * (2.1+0.05-1.8)	0,33		
		65/65.a - Porta 90x210 (1 lato - Loc.65) (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05-1.8)	0,35		
		65.a/66 - Porta 90x210 (1 lato - Loc.66) (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05-1.8)	0,35		
		37/72 - Porta 90x210 (2 lati) 2 * (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05-1.8)	0,70		
		40/43 - Porta 85x210 (1 lato - Loc.40) (0.85+0.05*2) * (2.1+0.05-1.8)	0,33		
		2) Tamponamenti aperture e passaggi canali			
		38/72 (2 lati) 2 * 1.3 * (3.25-1.8)	3,77		
		37 - Canale (2 lati tramezzo + 1 lato cavedio) (2+1) * 0.7 * 0.5	1,05		
		42 - Canale (2 lati tramezzo + 1 lato cavedio) (2+1) * 0.7 * 0.5	1,05		
		Totale m²	7,93	2,35	18,64
77	1C.24.100.0020.a	- primer in dispersione acquosa			
		Tinteggiatura Idropittura_Primer			
		Tamponamento griglia sopraporta - dim. 90x90 cm			
		V001 0.9 * 0.9	0,81		
		V002 0.9 * 0.9	0,81		
		V003 0.9 * 0.9	0,81		
		V004 0.9 * 0.9	0,81		
		V005 0.9 * 0.9	0,81		
		V007 0.9 * 0.9	0,81		
		V008 0.9 * 0.9	0,81		
		V011 0.9 * 0.9	0,81		
		V012 0.9 * 0.9	0,81		
		V015 0.9 * 0.9	0,81		
		V016 0.9 * 0.9	0,81		
		V021 0.9 * 0.9	0,81		
		V023 0.9 * 0.9	0,81		
		V025 0.9 * 0.9	0,81		
		V026 0.9 * 0.9	0,81		
		V027 0.9 * 0.9	0,81		
		V028 0.9 * 0.9	0,81		
		V030 2 * 0.9 * 0.9	1,62		
		V031 0.9 * 0.9	0,81		
		V032 0.9 * 0.9	0,81		
		V035 0.9 * 0.9	0,81		
		V036 0.9 * 0.9	0,81		
		V037 0.9 * 0.9	0,81		
		V038 0.9 * 0.9	0,81		
		V039 0.9 * 0.9	0,81		
		V042 0.9 * 0.9	0,81		
		V043 0.9 * 0.9	0,81		
		A RIPORTARE PIANO PRIMO			18,64
		A RIPORTARE OPERE DA VERNICIATORE			18,64
		A RIPORTARE OPERE EDILI			29.141,20
		A RIPORTARE			29.141,20

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C19 - OPERE DA VERNICIATORE

P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		
N.	CODICE						
78	1C.24.100.0020.a	RIPORTO			29.141,20		
		V046 0.9 * 0.9	0,81				
		V047 0.9 * 0.9	0,81				
		V048 0.9 * 0.9	0,81				
		V049 0.9 * 0.9	0,81				
		V050 0.9 * 0.9	0,81				
		Totale m²	26,73	2,35	62,82		
		- primer in dispersione acquosa					
		Tinteggiatura Idropittura_Primer - h 1,45					
		1) Pareti					
		42_Lato 1 0.35 * 1.45	0,51				
		42_Lato 2 0.65 * 1.45	0,94				
		42_Lato 1 0.35 * 1.45	0,51				
		42_Lato 2 0.7 * 1.45	1,02				
		63_Lato 1 0.3 * 1.45	0,44				
		63_Lato 2 0.65 * 1.45	0,94				
		56 26.2 * 1.45	37,99				
		62 18.1 * 1.45	26,25				
		38/39 (2 lati) 2 * 6.30 * 1.45	18,27				
		2) Rappezzi Demolizione Tramezzi (Locali da SdF)					
		- Pareti:					
		V013/V014 (2*2) * 0.1 * 1.45	0,58				
		V017/V018 (2*2) * 0.1 * 1.45	0,58				
		V032/V034 2 * 0.1 * 1.45	0,29				
		V034/V035 2 * 0.1 * 1.45	0,29				
		V036/V037 2 * 0.1 * 1.45	0,29				
		V039/V040 2 * 0.1 * 1.45	0,29				
		V040/V042 2 * 0.1 * 1.45	0,29				
		V039/V041 2 * 0.1 * 1.45	0,29				
		V041/V042 2 * 0.1 * 1.45	0,29				
		V043/V44 2 * 0.1 * 1.45	0,29				
		V043/V045 2 * 0.1 * 1.45	0,29				
		V045/V046 2 * 0.1 * 1.45	0,29				
		- Soffitti:					
		V013/V014 2 * 1.80 * 0.1	0,36				
		V017/V018 2 * 1.8 * 0.1	0,36				
		V032/V034 2.7 * 0.1	0,27				
		V034/V035 2.4 * 0.1	0,24				
		V036/V037 2 * 0.1	0,20				
		V039/V040 2.2 * 0.1	0,22				
		V040/V042 2.5 * 0.1	0,25				
		V039/V041 2.6 * 0.1	0,26				
		V041/V042 2.6 * 0.1	0,26				
		V043/V44 2.5 * 0.1	0,25				
		V043/V045 2.6 * 0.1	0,26				
		V045/V046 2.6 * 0.1	0,26				
		V044/V046 2.2 * 0.1	0,22				
		Totale m²	94,34	2,35	221,70		
				A RIPORTARE PIANO PRIMO			303,16
				A RIPORTARE OPERE DA VERNICIATORE			303,16
				A RIPORTARE OPERE EDILI			29.425,72
				A RIPORTARE			29.425,72

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI

C19 - OPERE DA VERNICIATORE

P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
79	1C.24.100.0020.b	<div style="text-align: right;">RIPORTO</div> - primer in solvente Tinteggiatura Smalto_Primer - h 1,80 1) Tamponamento Porte 61/61.b - Porta 85x210 (1 lato - Loc.61) (0.85+0.05*2) * 1.8 65/65.a - Porta 90x210 (1 lato - Loc.65) (0.9+0.05*2) * 1.8 65.a/66 - Porta 90x210 (1 lato - Loc.66) (0.9+0.05*2) * 1.8 37/72 - Porta 90x210 (2 lati) 2 * (0.9+0.05*2) * 1.8 40/43 - Porta 85x210 (1 lato - Loc.40) (0.85+0.05*2) * 1.8 2) Tamponamenti aperture e passaggi canali 38/72 (2 lati) 2 * 1.3 * 1.8	<div style="text-align: right;">1,71</div> <div style="text-align: right;">1,80</div> <div style="text-align: right;">1,80</div> <div style="text-align: right;">3,60</div> <div style="text-align: right;">1,71</div> <div style="text-align: right;">4,68</div>		29.425,72
		Totale m²	15,30		43,15
80	1C.24.100.0020.b	- primer in solvente Rimozione Rivestimento Piastrelle (Locali da SdF) Tinteggiatura Smalto_Primer - h 1,80 vedi voce n. 20 (Prog. 17 q.ta = 20,34)	20,34		
		Totale m²	20,34	2,82	57,36
81	1C.24.100.0020.b	- primer in solvente Tinteggiatura Smalto_Primer - h 1,80 1) Chiusura Cavedio per passaggio Impianti_Scarico Lavandini 42_Lato 1 0.35 * 1.8 42_Lato 2 0.65 * 1.8 42_Lato 1 0.35 * 1.8 42_Lato 2 0.7 * 1.8 63_Lato 1 0.3 * 1.8 63_Lato 2 0.65 * 1.8 2) Pareti Locali 56 26.2 * 1.8 62 18.1 * 1.8 38/39 (2 lati) 2 * 6.30 * 1.8 3) Rappezzi Demolizione Tramezzi (Locali da SdF) V013/V014 (2*2) * 0.1 * 1.8 V017/V018 (2*2) * 0.1 * 1.8 V032/V034 2 * 0.1 * 1.8 V034/V035 2 * 0.1 * 1.8 V036/V037 2 * 0.1 * 1.8 V039/V040 2 * 0.1 * 1.8 V040/V042 2 * 0.1 * 1.8 V039/V041 2 * 0.1 * 1.8 V041/V042 2 * 0.1 * 1.8 V043/V44 2 * 0.1 * 1.8 V043/V045 2 * 0.1 * 1.8 V045/V046 2 * 0.1 * 1.8	<div style="text-align: right;">0,63</div> <div style="text-align: right;">1,17</div> <div style="text-align: right;">0,63</div> <div style="text-align: right;">1,26</div> <div style="text-align: right;">0,54</div> <div style="text-align: right;">1,17</div> <div style="text-align: right;">47,16</div> <div style="text-align: right;">32,58</div> <div style="text-align: right;">22,68</div> <div style="text-align: right;">0,72</div> <div style="text-align: right;">0,72</div> <div style="text-align: right;">0,36</div> <div style="text-align: right;">0,36</div> <div style="text-align: right;">0,36</div> <div style="text-align: right;">0,36</div> <div style="text-align: right;">0,36</div> <div style="text-align: right;">0,36</div> <div style="text-align: right;">0,36</div> <div style="text-align: right;">0,36</div> <div style="text-align: right;">0,36</div>		
		Totale m²	112,86	2,82	318,27
82	1C.24.100.0020.b	- primer in solvente Tinteggiatura Smalto_Primer - h 1,80			
		<div style="text-align: right;">A RIPORTARE PIANO PRIMO</div> <div style="text-align: right;">A RIPORTARE OPERE DA VERNICIATORE</div> <div style="text-align: right;">A RIPORTARE OPERE EDILI</div> <div style="text-align: right;">A RIPORTARE</div>			<div style="text-align: right;">721,94</div> <div style="text-align: right;">721,94</div> <div style="text-align: right;">29.844,50</div> <div style="text-align: right;">29.844,50</div>

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C19 - OPERE DA VERNICIATORE

P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			29.844,50
		43 29.60 * 1.8	53,28		
		44 40.30 * 1.8	72,54		
		48 30.4 * 1.8	54,72		
		50 31.20 * 1.8	56,16		
		A dedurre			
		vedi voce n. 520 (Prog. 80 q.ta = 20,34)	-20,34		
		Totale m²	216,36	2,82	610,14
	1C.24.120.0020	OPERE COMPIUTE			
		OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE			
		PITTURAZIONI MURALI INTERNE			
		Pittura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:			
83	1C.24.120.0020.d	- a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola			
		Tinteggiatura Smalto			
		vedi voce n. 145 (Prog. 76 q.ta = 7,93)	7,93		
		Totale m²	7,93	5,01	39,73
84	1C.24.120.0020.d	- a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola			
		Tinteggiatura Idropittura			
		Tamponamento griglia sopraporta - dim. 90x90 cm			
		vedi voce n. 505 (Prog. 77 q.ta = 26,73)	26,73		
		Totale m²	26,73	5,01	133,92
85	1C.24.120.0020.d	- a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola			
		Tinteggiatura Idropittura - h 1,45			
		vedi voce n. 735 (Prog. 78 q.ta = 94,34)	94,34		
		Totale m²	94,34	5,01	472,64
	1C.24.120	OPERE COMPIUTE			
		OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE			
		PITTURAZIONI MURALI INTERNE			
86	1C.24.120.0035	Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m²/lit in due mani).			
		Tinteggiatura Smalto - h 1,80			
		vedi voce n. 140 (Prog. 79 q.ta = 15,30)	15,30		
		Totale m²	15,30	5,50	84,15
87	1C.24.120.0035	Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m²/lit in due mani).			
		Tinteggiatura Smalto - h 1,80			
		vedi voce n. 520 (Prog. 80 q.ta = 20,34)	20,34		
		Totale m²	20,34	5,50	111,87
88	1C.24.120.0035	Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido			
		A RIPORTARE PIANO PRIMO			2.174,39
		A RIPORTARE OPERE DA VERNICIATORE			2.174,39
		A RIPORTARE OPERE EDILI			31.296,95
		A RIPORTARE			31.296,95

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI

C19 - OPERE DA VERNICIATORE

P1 - PIANO PRIMO

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI

C19 - OPERE DA VERNICIATORE

PR - PIANO RIALZATO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			33.115,16
	1C.24.100.0020	OPERE COMPIUTE OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:			
92	1C.24.100.0020.b	- primer in solvente Tinteggiatura Smalto_Primer Chiusura Cavedio per passaggio Impianti_Scarico Lavandini P1 vedi voce n. 660 (Prog. 42 q.ta = 57,41)	57,41		
		Totale m²	57,41	2,82	161,90
	1C.24.120	OPERE COMPIUTE OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE PITTURAZIONI MURALI INTERNE			
93	1C.24.120.0035	Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in intonaco civile o lisciato a gesso, già preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m²/lit in due mani). Tinteggiatura Smalto vedi voce n. 670 (Prog. 92 q.ta = 57,41)	57,41		
		Totale m²	57,41	5,50	315,76
		Totale PR - PIANO RIALZATO Euro			477,66
		Totale C19 - OPERE DA VERNICIATORE Euro			4.470,26
		A RIPOREARE OPERE EDILI			33.592,82
		A RIPOREARE			33.592,82

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C20 - SERRAMENTI INTERNI

P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			33.592,82
	1C.22.250.0250	OPERE COMPIUTE			
		OPERE DA FABBRO			
		SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER FINESTRE E PORTE			
		Controtelaio in acciaio zincato completo di zanche. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria:			
94	1C.22.250.0250.a	- per serramenti in genere			
		Porta 90x210_Controtelaio in acciaio - P01			
		65.a 1 * (0.9+2.1*2)	5,10		
		38 1 * (0.9+2.1*2)	5,10		
		Totale m	10,20	16,38	167,08
95	AP.a.21.001	Rivestimento di sopraluce grigliato con lastra singola di cartongesso - sp.12,5 mm. Applicato con tasselli, questi inclusi nella lavorazione cos' come tutto quanto necessario a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.			
		Tamponamento griglia sopraporta - dim. 90x90 cm			
		V001 0.9 * 0.9	0,81		
		V002 0.9 * 0.9	0,81		
		V003 0.9 * 0.9	0,81		
		V004 0.9 * 0.9	0,81		
		V005 0.9 * 0.9	0,81		
		V007 0.9 * 0.9	0,81		
		V008 0.9 * 0.9	0,81		
		V011 0.9 * 0.9	0,81		
		V012 0.9 * 0.9	0,81		
		V015 0.9 * 0.9	0,81		
		V016 0.9 * 0.9	0,81		
		V021 0.9 * 0.9	0,81		
		V023 0.9 * 0.9	0,81		
		V025 0.9 * 0.9	0,81		
		V026 0.9 * 0.9	0,81		
		V027 0.9 * 0.9	0,81		
		V028 0.9 * 0.9	0,81		
		V030 2 * 0.9 * 0.9	1,62		
		V031 0.9 * 0.9	0,81		
		V032 0.9 * 0.9	0,81		
		V035 0.9 * 0.9	0,81		
		V036 0.9 * 0.9	0,81		
		V037 0.9 * 0.9	0,81		
		V038 0.9 * 0.9	0,81		
		V039 0.9 * 0.9	0,81		
		V042 0.9 * 0.9	0,81		
		V043 0.9 * 0.9	0,81		
		V046 0.9 * 0.9	0,81		
		V047 0.9 * 0.9	0,81		
		V048 0.9 * 0.9	0,81		
		V049 0.9 * 0.9	0,81		
		V050 0.9 * 0.9	0,81		
		Totale m²	26,73	14,82	396,14
96	AP.a.21.002	Posa in opera di porta tagliafuoco e a tenuta fumi in vetro e acciaio - dim. 90+30 x 215 - precedentemente rimossa per successiva ricollocazione al medesimo piano. E' compreso tutto quanto necessario a dare l'opera compiuta a perfetta			
		A RIPORTARE PIANO PRIMO			563,22
		A RIPORTARE SERRAMENTI INTERNI			563,22
		A RIPORTARE OPERE EDILI			34.156,04
		A RIPORTARE			34.156,04

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C20 - SERRAMENTI INTERNI

P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
97	AP.a.21.003	regola d'arte.			34.156,04
		Porta tagliafuoco e tenuta ai fumi_dim. 90+30 x 215			
		72 (0.9+0.3) * 2.15	2,58		
		Totale m²	2,58	39,81	102,71
		Posa in opera di porta a battente singolo in legno - dim. 90 x 210 - precedentemente rimossa per successiva ricollocazione al medesimo piano. E' compreso tutto quanto necessario a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.			
		Porta 90x210_P01			
		65.a 1 * (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05)	2,15		
		38 1 * (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05)	2,15		
		Totale m²	4,30	9,02	38,79
		Totale P1 - PIANO PRIMO Euro			
Totale C20 - SERRAMENTI INTERNI Euro				704,72	
A RIPORTARE OPERE EDILI					34.297,54
A RIPORTARE					34.297,54

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

OE - OPERE EDILI

C30 - ASSISTENZE MURARIE

P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			34.297,54
98	1C.28.100.0010	OPERE COMPIUTE			
		ASSISTENZE MURARIE			
		ASSISTENZA IMPIANTI MECCANICI (CAPITOLO 1M)			
		Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130):			
	1C.28.100.0010.b	- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia			
		Impianti Meccanici			
		1) Impianto VRF 153.98	153,98		
		2) Distribuzione principale 225.38	225,38		
		3) Impianto Idrico-Sanitario 58.24	58,24		
		4) Impianti Scarichi 28.13	28,13		
99		5) Centrale Gas Tecnici 48.38	48,38		
		6) Distribuzione Gas Tecnici 306.44	306,44		
		7) Espulsioni cappe 22.05	22,05		
		Totale %	842,60	19,00	16.009,40
	1C.28.200.0010	OPERE COMPIUTE			
		ASSISTENZE MURARIE			
		ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO - TELECOMUNICAZIONI - ANTINCENDIO - ANTINTRUSIONE - CITOFOONICO - CONTROLLO E SIMILARI			
		Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento:			
	1C.28.200.0010.b	- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia			
		Impianti Elettrici			
		10612.6/100	106,13		
		13685.7/100	136,86		
		Totale %	242,99	19,00	4.616,81
		Totale P1 - PIANO PRIMO Euro			20.626,21
		Totale C30 - ASSISTENZE MURARIE Euro			20.626,21
		Totale OE - OPERE EDILI Euro			54.923,75
		Importo Lavori Euro			54.923,75

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
OE - OPERE EDILI	54.923,75	
<u>C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</u>	<u>5.229,20</u>	
<i>P1 - PIANO PRIMO</i>	<i>3.655,47</i>	
<i>PC - PIANO COPERTURA</i>	<i>864,62</i>	
<i>PR - PIANO RIALZATO</i>	<i>709,11</i>	
<u>C04 - ONERI DI DISCARICA</u>	<u>924,76</u>	
<i>P1 - PIANO PRIMO</i>	<i>641,10</i>	
<i>PC - PIANO COPERTURA</i>	<i>102,00</i>	
<i>PR - PIANO RIALZATO</i>	<i>181,66</i>	
<u>C05 - MURATURE E PARTIZIONI INTERNE</u>	<u>6.864,39</u>	
<i>P1 - PIANO PRIMO</i>	<i>2.520,02</i>	
<i>PC - PIANO COPERTURA</i>	<i>1.534,47</i>	
<i>PR - PIANO RIALZATO</i>	<i>2.198,23</i>	
<i>PS - PIANO SEMINTERRATO</i>	<i>611,67</i>	
<u>C06 - INTONACI E RASATURE</u>	<u>5.815,61</u>	
<i>P1 - PIANO PRIMO</i>	<i>3.983,76</i>	
<i>PC - PIANO COPERTURA</i>	<i>424,75</i>	
<i>PR - PIANO RIALZATO</i>	<i>1.165,42</i>	
<i>PS - PIANO SEMINTERRATO</i>	<i>241,68</i>	
<u>C07 - SOTTOFONDI, MASSETTI E CAPPE</u>	<u>552,16</u>	
<i>P1 - PIANO PRIMO</i>	<i>552,16</i>	
<u>C09 - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI</u>	<u>56,08</u>	
<i>PC - PIANO COPERTURA</i>	<i>56,08</i>	
<u>C10 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE</u>	<u>1.622,47</u>	
<i>PC - PIANO COPERTURA</i>	<i>1.622,47</i>	
<u>C11 - OPERE DA LATTONIERE</u>	<u>3.157,78</u>	
<i>IO - INTERA OPERA</i>	<i>1.127,16</i>	
<i>PC - PIANO COPERTURA</i>	<i>2.030,62</i>	
<u>C13 - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI E COPRIGIUNTI</u>	<u>2.170,23</u>	
<i>P1 - PIANO PRIMO</i>	<i>2.170,23</i>	
<u>C14 - CONTROSOFFITTI E VELETTE</u>	<u>1.135,00</u>	
<i>P1 - PIANO PRIMO</i>	<i>1.131,39</i>	
<i>PR - PIANO RIALZATO</i>	<i>3,61</i>	
<u>C17 - OPERE DA FABBRO</u>	<u>1.594,88</u>	
<i>P1 - PIANO PRIMO</i>	<i>426,52</i>	
<i>PC - PIANO COPERTURA</i>	<i>237,44</i>	
<i>PS - PIANO SEMINTERRATO</i>	<i>930,92</i>	
<u>C19 - OPERE DA VERNICIATORE</u>	<u>4.470,26</u>	
<i>P1 - PIANO PRIMO</i>	<i>3.992,60</i>	
<i>PR - PIANO RIALZATO</i>	<i>477,66</i>	
<u>C20 - SERRAMENTI INTERNI</u>	<u>704,72</u>	
<i>P1 - PIANO PRIMO</i>	<i>704,72</i>	
<u>C30 - ASSISTENZE MURARIE</u>	<u>20.626,21</u>	
<i>P1 - PIANO PRIMO</i>	<i>20.626,21</i>	
IMPORTO LAVORI Euro		54.923,75
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		54.923,75