

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria

OGGETTO DELL' ELABORATO:

Opere esterne

## SOSTITUZIONE PARZIALE INFISSI AL PIANO RIALZATO - PADIGLIONE BIFFI

Via Ottorino Rossi, 9 - Varese

Il Direttore Generale  
Dott. Gioia

Il Progettista:  
Arch. Mauro Maesani  
Assistente Progettista:  
Dott.ssa Chiara Gorla

Il R.U.P.  
Arch. Lucia Tenconi

Il Direttore F.F. S.C. Gestione  
Tecnico Patrimoniale

Ing. Marzia Molina



## Computo Metrico Estimativo

DATA:

Maggio 2024

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 / 1 NP03	Allestimento cantiere e sicurezza Pad. Biffi					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
2 / 2 NP01	Copertura degli arredi da effettuarsi pre-intervento e pulizia di ogni singolo locale oggetto di lavori pre e post intervento Pad. Biffi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
3 / 3 1C.01.150.00 10.b	Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Tipo A (Pad. Biffi) Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E	1,00 1,00 3,00 3,00 1,00		1,600 2,000 1,700 1,500 1,600	2,400 2,400 2,400 2,400 2,000	3,84 4,80 12,24 10,80 3,20		
	SOMMANO m²					34,88	14,18	494,60
4 / 4 1C.27.050.01 00.g	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato Pad. Biffi				5,000	5,00		
	SOMMANO 100 kg					5,00	12,61	63,05
5 / 5 1C.22.250.00 10.e	Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ... ica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.. Con apertura: - ad anta ribalta Tipo A (Pad. Biffi) Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E	1,00 1,00 3,00 3,00 1,00		1,600 2,000 1,700 1,500 1,600	2,400 2,400 2,400 2,400 2,000	3,84 4,80 12,24 10,80 3,20		
	SOMMANO m²					34,88	347,82	12'131,96
6 / 6 1C.23.155.00 20.a	Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) Pad. Biffi					34,90		
	SOMMANO m²					34,90	82,24	2'870,18
7 / 7 1C.23.180.00 10.a	Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, multiple di 4 cm.; del tipo: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) Pad. Biffi					34,90		
	SOMMANO m²					34,90	42,35	1'478,02
8 / 8	Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione							
	<b>A RIPORTARE</b>							18'037,81



